CEREST
Ingénierie Industrielle - Machines spéciales



Poste de clipsage

Glissières sur tôle de fond

Etudes mécaniques **Réalisations** **Câblages** **Automatismes**

Poste d'assemblage en amont de la ligne d'assemblage de tiroirs chauffants, permettant de **clipser** 2 glissières sur une tôle de fond.

Il **communique** avec la ligne afin de valider et garantir le bon assemblage pour la suite des opérations.

Poste **ergonomique**, réglable électriquement en hauteur, avec sécurisation de la zone de travail par barrières immatérielles en forme de « U » (facilite les mouvements latéraux de l'opérateur).

Possibilité de réaliser l'assemblage de **2 formats** de tôle (largeur 60cm et 30 pouces). Le changement de série s'effectue en moins de 30s et **sans outils**.

Contrôle du bon clipsage par détection et par **capteur de vision**.

Un dispositif mécanique **verrouille** la position des glissières une fois le contrôle effectué.

CARACTERISTIQUES :

- **Réglage en hauteur 300mm**
- **Formats de tôle : 60cm / 30 pouces**
- **Hauteur 2000mm / Largeur 1025 / Profondeur : 800mm**
- **Energie pneumatique : 5 bars**
- **Energie électrique : 230V**







Réf : 3472

Réalisation ajoutée le 13/07/21

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TÉLÉPHONE
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com